

DIGESTION A TOIT FIXE

Station		Description	Population EH	Mise en service
Marin	NE	2 digesteurs avec brassage mécanique, volume 2 x 500 m ³ , gazomètre à double membrane 400 m ³ , valorisation du biogaz avec 2 moteurs Bibloc chauffage, échangeur de chaleur 140 kW	30'600	2001
Fribourg	FR	2 digesteurs 2'600 m ³ , échangeur de chaleur 450 kW	100'000	1995
Romont	FR	2 digesteurs 250 m ³ , échangeur de chaleur 70 kW	35'000	1993
St-Aubin	NE	1 digesteur métallique (tôles vitrifiées) 260 m ³ , brassage au gaz gazomètre 4 coussins, volume total 100 m ³ , chaudière 42 kW	6'000	1988